

ZP.271.1.20.2020

Wykonawcy (uczestnicy postępowania)

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Supraślu

Zamawiający Gmina Supraśl informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania których treść wraz z odpowiedziami przekazuję w załączeniu.

1. W SIWZ rozdz1.2. - przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rozbiórki 385,27 m² nawierzchni z kostki brukowej, w opisie technicznym str. 7 jest 596,60 m² (z płyt betonowych – przyjmujemy, że opis omyłkowy), w przedmiarze w poz.3 przyjęto 385,27 m²; ile m² przyjąć w cenie ofertowej.

Odp.

Powyższe pytanie nie odnosi się do niniejszego postępowania, gdyż w rozdziale 1.2 SIWZ Zamawiający nie podaje ilości w tym zakresie. Informujemy jednak, iż należy przyjąć zgodnie z przedmiarem branży drogowej oraz oprzeć się na dokumentacji technicznej.

2. W SIWZ rozdz1.2. - przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 3977,9 m² nawierzchni Hansegrand, w opisie technicznym – str.7 jest 4203m² a w przedmiarze, poz. 14 i15 przyjęto 3843 m²; ile przyjąć w cenie ofertowej?

Odp.

Powyższe pytanie nie odnosi się do niniejszego postępowania, gdyż w rozdziale 1.2 SIWZ Zamawiający nie podaje ilości w tym zakresie. Informujemy jednak, iż należy przyjąć zgodnie z przedmiarem branży drogowej oraz oprzeć się na dokumentacji technicznej.

3. W SIWZ rozdz1.2. - przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 1093,0m² nawierzchni z kraty chodnikowej, w przedmiarze, poz. 16 przyjęto 1009,0 m². Ile m² przyjąć w cenie ofertowej, czy kraty nie muszą być wypełnione ziemią urodzajną.

Odp.

Powyższe pytanie nie odnosi się do niniejszego postępowania, gdyż w rozdziale 1.2 SIWZ Zamawiający nie podaje ilości w tym zakresie. Informujemy jednak, iż należy przyjąć zgodnie z przedmiarem branży drogowej oraz oprzeć się na dokumentacji technicznej.

Krata trawnikowa służy do wzmocnienia trawnika. Należy ją wypełnić ziemią urodzajną i trawą.

4. W SIWZ rozdz1.2. - przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 451,2m krawężnika 15x30 cm, w przedmiarze poz18 przyjęto 425m; Ile m przyjąć w cenie ofertowej.

Odp.

Powyższe pytanie nie odnosi się do niniejszego postępowania, gdyż w rozdziale 1.2 SIWZ Zamawiający nie podaje ilości w tym zakresie. Informujemy jednak, iż należy przyjąć zgodnie z przedmiarem branży drogowej oraz oprzeć się na dokumentacji technicznej.

Dla pozycji 18 właściwy krawężnik to 15x22 cm.

5. W SIWZ rozdz1.2. - przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 416,3 m obrzeża kamiennego 30x8, w przedmiarze, poz. 19 przyjęto 264,5m; Ile m2 przyjąć w cenie ofertowej.

Odp.

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem branży drogowej oraz oprzeć się na dokumentacji technicznej.

6. W SIWZ rozdz1.2. - przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 2872,6 m obrzeża betonowego 20x6 cm, w przedmiarze, poz. 19 przyjęto 264,5 m; Ile m przyjąć w cenie ofertowej.

Odp.

Obrzeże betonowe 20x6 dotyczy pozycji 20 – ilość 2722,40 m

Powyższe pytanie nie odnosi się do niniejszego postępowania, gdyż w rozdziale 1.2 SIWZ Zamawiający nie podaje ilości w tym zakresie. Informujemy jednak, iż należy przyjąć zgodnie z przedmiarem branży drogowej oraz oprzeć się na dokumentacji technicznej.

7. W SIWZ rozdz1.2. - przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 255,245 m2 nawierzchni z kostki kamiennej, w przedmiarze, poz. 24-26 przyjęto $3 \times 192,64 = 577,9$ m2; Ile m2 przyjąć w cenie ofertowej.

Odp.

Powyższe pytanie nie odnosi się do niniejszego postępowania, gdyż w rozdziale 1.2 SIWZ Zamawiający nie podaje ilości w tym zakresie. Informujemy jednak, iż należy przyjąć zgodnie z przedmiarem branży drogowej oraz oprzeć się na dokumentacji technicznej.

Pozycje 24-26 po z sumowaniu dają wynik 577,92 m2

8. W SIWZ rozdz1.2. - przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 15383,8 m2 trawników, w opisie technicznym str. 7 jest 16287,54 m2, a w przedmiarze poz. 24-26 przyjęto 15353,8 m2; Ile m2 przyjąć w cenie ofertowej.

Odp.

Powyższe pytanie nie odnosi się do niniejszego postępowania, gdyż w rozdziale 1.2 SIWZ Zamawiający nie podaje ilości w tym zakresie. Informujemy jednak, iż należy przyjąć zgodnie z przedmiarem branży drogowej oraz oprzeć się na dokumentacji technicznej.

poz. 27 – 15353,8 m2.

Pozycje 24-26 dotyczą kostki kamiennej.

9. W SIWZ rozdz1.2. - przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania rozbiórki nawierzchni żwirowej, w opisie technicznym str. 7 jest 1990,23 m2, w przedmiarze nie uwzględniono rozbiórki tej nawierzchni; czy rozbiórkę tej nawierzchni przyjąć w cenie ofertowej?

Odp.

Powyższe pytanie nie odnosi się do niniejszego postępowania, gdyż w rozdziale 1.2 SIWZ Zamawiający nie podaje ilości w tym zakresie.

Rozbiórkę nawierzchni żwirowych ujęto w pracach ziemnych.

10. Na przekroju normalnym jest krawężnik 15x22 cm, w przedmiarze poz. 18 jest 15x30; jaki przyjąć w cenie ofertowej?

Odp.

W cenie ofertowej przyjąć krawężnik 15x22 cm

11. W SIWZ rozdz1.2. - przedmiot zamówienia obejmuje montaż 60 sztuk ławek, w przedmiarze poz. 28 przyjęto 59 sztuk; ile przyjąć w cenie ofertowej.

Odp.

Powyższe pytanie nie odnosi się do niniejszego postępowania, gdyż w rozdziale 1.2 SIWZ Zamawiający nie podaje ilości w tym zakresie. Informujemy jednak, iż należy przyjąć zgodnie z przedmiarem - 59 sztuk.

12. na planie rozmieszczenia małej architektury ławki są z oparciem i bez; ile przyjąć z oparciem, ile bez oparcia, w cenie ofertowej.

Odp.

Należy przyjąć 50 ławek z oparciami (ustawiane na kostce) i 9 ławek bez oparc (ustawiane na nawierzchni żwirowej)

13. w opisie technicznym str. 11 jest zapis, że roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, w przedmiarze nie ma nadzoru archeologicznego.; czy nadzór archeologiczny przyjąć w cenie ofertowej.

Odp.

Przy wszelkich pracach przy zabytku lub w strefie konserwatorskiej należy liczyć się z koniecznością zapewnienia nadzoru archeologicznego.

14. w opisie technicznym drogowym str. 4 jest zapis, że obok ławek należy ustawić kosze, w przedmiarze poz. 29 przyjęto 30 sztuk, co świadczy, że ustawiać należy przy co drugiej ławce; ile przyjąć w cenie ofertowej?

Odp.

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem drogowym ławki 59 szt., kosze - 30 szt.

Zdublowane ławki i kosze w przedmiarze budowlanym proszę usunąć (dotyczy pozycji 172 i 173 przedmiaru)

15. w opisie technicznym drogowym str. 2 jest zapis, że zakres obejmuje budowę drogi dojazdowej i przebudowę wjazdu, na planie zagospodarowania nie są te elementy oznaczone. Czy droga dojazdowa i przebudowa wjazdu jest objęta przedmiotem zamówienia?

Odp.

Należy dowiązać się do istniejących wjazdów i zjazdów. Nie przewiduje się prac poza zakresem opracowania.

16. w przedmiarze przyjęto frezowanie pni; czy można karpinę usunąć.

Odp.

Dopuszcza się możliwość usunięcia karpiny uzasadnionej konieczności i bezpiecznej dla innych elementów parku. Zazwyczaj nie narusza się gruntu, kiedy teren ze starodrzewem.

17. wg rysunków straganu można przyjąć, że jest on nierozbierany, w przedmiarze jest przyjęty wg wzornika zgodnego dla uzdrowiska Supraśl (możliwość składania i rozkładania) jaki stragan przyjąć z cenie ofertowej?

Odp.

Należy przyjąć wg rysunków w projekcie. Projekt przewiduje możliwość składania i rozkładania straganu.

18. na rzucie więźby dachowej cz. A jest 12 szt. krokwi K1,K2 , a w zestawieniu przyjęto 6 szt., ile przyjąć w cenie ofertowej?

Odp.

Przyjąć 12 sztuk. Krokwi K1, K2

19. na rzucie więźby dachowej cz. A jest 24 szt. krokwi K3, a w zestawieniu przyjęto 12 szt., ile przyjąć w cenie ofertowej?

Odp.

Przyjąć 24 sztuk. Krokwi K3

20. na rzucie więźby dachowej cz. A jest 12 szt. płatwi P4 (długość powinna być jak P3) , a w zestawieniu przyjęto 6 szt., ile przyjąć w cenie ofertowej?

Odp.

Przyjąć 12 sztuk Płatwi P4 o długości równej P3

21. na rzucie więźby dachowej cz. B jest 6 szt. płatwi P5, a w zestawieniu nie uwzględniono. ile przyjąć w cenie ofertowej?

Odp.

Przyjąć 12 sztuk Płatwi P5

22. na rzucie więźby dachowej cz. A jest po 12 szt. kleszczy kl4 i kl5 , a w zestawieniu przyjęto po 6 sztuk. ile przyjąć w cenie ofertowej?

Odp.

Przyjąć po 12 sztuk kleszczy K14 i K15

23. W udostępnionej dokumentacji są tylko 3 przekroje poprzeczne (0,4,24) pozostałych nie ma; prosimy o udostępnienie pozostałych.

Odp.

Na dołączonych rysunkach znajdują się wszystkie przekroje.

24. Czyją własnością będą materiały z rozbiórki.

Odp.

Urządzenia z placu zabaw należy zdemontować i przewieźć na plac zabaw przy ul. Lewitówka w Supraślu (do 1 km), kostka z rozbiórki należy ułożyć na paletach i przewieźć na plac KZB przy ul. Zielonej w Supraślu (do 1 km), lampy oświetlenia parkowego (słupy oraz oprawy) należy przewieźć na plac KZB przy ul. Zielonej w Supraślu (do 1 km). Resztę należy zagospodarować we własnym zakresie.

25. Czyją własnością będą materiały z wykopów.

Odp.

Ziemię z wykopów należy przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 3 km).

26. w dokumentacji jest opracowanie technologii tężni, w przedmiarze nie uwzględniono tych robót, czy te roboty są objęte przedmiotem zamówienia, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie przedmiaru?

Odp.

Tak te roboty są objęte przedmiotem zamówienia – należy wycenić technologię tężni w dziale 4 jako pozycja 171A

27. w opisie technicznym i na przekroju pionowym tężni jest informacja o wypełnieniu konstrukcji drewnianej tężni gałęziami tarniny, w przedmiarze tych robót nie uwzględniono;

czy te roboty są objęte przedmiotem zamówienia, jeżeli tak to prosimy o uwzględnienie przedmiaru.

Odp.

Tak te roboty są objęte przedmiotem zamówienia – należy wycenić wypełnienie konstrukcji drewnianej tężni gałęziami tarniny w dziale 4 jako pozycja 171B

28. na przekroju tężni zaznaczono wypełnienie zewnętrznej części konstrukcji gałęziami tarniny; czy tylko zewnętrzna konstrukcja będzie wypełniona gałęziami tarniny.

Odp.

Na to pytanie proszę odpowiedzieć ze swojej strony. Jeżeli należy wypełnić zarówno część konstrukcji z zewnątrz jak i wewnątrz to należy wycenić w dziale 4 jako pozycja 171B

29. w przedmiarze tężni nie uwzględniono: drzwi, okien, ławek drewnianych, żaluzji drewnianych, szkieletu drewnianego pod gałęzie tarniny, obudowy komory technologicznej, posadzki z tarketu, wykończenia szalówką drewnianą (oznaczenie E na rzucie tężni), wywietrznika na dachu; czy te roboty są objęte przedmiotem zamówienia, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.

Tak te roboty są również objęte przedmiotem zamówienia – należy wycenić drzwi, okna, ławki drewniane, żaluzje drewniane, szkielet drewniany pod gałęzie tarniny, obudowę komory technologicznej, wykończenie szalówką drewnianą, wywietrznik na dachu w dziale 4 jako pozycja 171C.

Na rysunkach architektury mylnie jest nazwana posadzka w tężni. Należy przyjąć posadzkę kamienną zgodnie z projektem i przedmiarem drogowym pozycje 24-26.

30. Na PZT w legendzie nawierzchni jest oznaczenie „kamień – dno drenażu oraz zbiornik” w przedmiarze nie ma tych robót; czy te roboty uwzględnić w cenie ofertowej (jeżeli tak to należy podać ilość, średnicę kamienia.?

Odp.

Należy przyjąć nawierzchnię z trawy. Ilość jest uwzględniona w przedmiarze drogowym.

31. Na PZT są pokolorowane nawierzchnie chodnika przy ul. J Piłsudskiego i polbruk przy ul. Ogrodowej, w przedmiarze tych nawierzchni nie ma, czy te nawierzchnie nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Odp.

Istniejące nawierzchnie chodników przy ulicy Piłsudskiego i Ogrodowej są poza zakresem opracowania i nie są objęte przedmiotem zamówienia.

32. Na planie zagospodarowania terenu ławka jest długości 200 cm, w opisie technicznym przyjęto 250 cm; jaką szerokość przyjąć w cenie ofertowej?

Odp.

Należy przyjąć ławki o długości 200 cm.

33. w 5 6.2 umowy jest zapis o kosztorysie ofertowym; które przedmiary przyjąć do opracowania kosztorysów ofertowych.

Odp.

Wszystkie (budowlany, drogowy, sanitarny i elektryczny).

Zgodnie z § 4 ust 4 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przedstawić kosztorysy ofertowe, jeżeli nie zostały załączone do

oferty. Kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowią - materiał pomocniczy do określenia cen jednostkowych realizowanych robót – w przypadku zlecenia Wykonawcy robót zamiennych lub dodatkowych.

34. na rysunku płyty fundamentowej tężni przyjęto zbrojenie główne górną i dolną płytą i w związku z tym będzie po 8 szt. każdego pręta, a na rysunkach płyty fundamentowej przyjęto w wykazie po 4 pręty zbrojenia głównego; ile przyjąć w cenie ofertowej.

Odp.

Należy przyjąć po 8 sztuk każdego z prętów

35. zgodnie z zapisami SIWZ w celu odwodnienia nawierzchni żwirowych alejek projektuje się drenaż „francuski”. Prosimy o udostępnienie projektu celem prawidłowej wyceny i wykonania.

Odp.

Zaproponowana podbudowa nawierzchni żwirowych jest rodzajem drenażu francuskiego. W przedmiarze drogowym podane są ilości podbudowy.

36. proszę o sprecyzowanie ilości ławek parkowych oraz koszy na śmieci. Wg przedmiaru architektura-wiata-toaleta-tężnia: ilość ławek parkowych – 59 szt. śmietnik 21, wg przedmiaru ilość ławek 59, śmietnik 21 szt.

Odp.

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem drogowym ławki 59 szt., kosze - 30 szt.

Zdublowane ławki i kosze w przedmiarze budowlanym proszę usunąć (dotyczy pozycji 172 i 173 przedmiaru)

37. proszę o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem należy wykonać dwa mostki (kładki)

Odp.

potwierdzamy wykonanie dwóch mostków (kładek).

38. Proszę o sprecyzowanie z jakiego drewna ma zostać wykonana balustrada przy stopniach, mostek oraz stragan.

Odp.

Do wyceny proszę przyjąć wykonanie wszystkich elementów drewnianych z modrzewia.

39. Czy Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu podaje cenę ryczałtową w ofercie czy zobowiązany jest również do załączenia kosztorysu?

Odp.

Zgodnie z § 4 ust 4 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przedstawić kosztorysy ofertowe, jeżeli nie zostały załączone do oferty. Kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowią - materiał pomocniczy do określenia cen jednostkowych realizowanych robót – w przypadku zlecenia Wykonawcy robót zamiennych lub dodatkowych.

40. Prosimy o obniżenie kar umownych.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

INSPEKTOR

Monika Kropiewnicka

Monika Kropiewnicka