

Wykonawcy (uczestnicy postępowania)

**dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Supraślu**

Zamawiający Gmina Supraśl informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania których treść wraz z odpowiedziami przekazuję w załączeniu.

1. Zgodnie z projektem przyłącza wodociągowego wykonać należy 1 szt. studni wodomierzowej, natomiast w przedmiarze uwzględniono wykonanie 12 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp.**

**Należy wykonać jedną studnię wodomierzową i jedną studnię technologiczną zgodnie z projektem.**

2. Jaką ilość drzew należy usunąć w ramach zadania? Pozwolenie konserwatorskie obejmuje wycinkę 44 szt. drzew (ilość zgodna z orzeczeniem zawartym w Decyzji), natomiast zgodnie z przedmiarem wycięć należy 82 szt.

**Odp.**

**Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem 82 sztuk pomniejszych o 12 drzew (wyłączone z zakresu opracowania) i 6 drzew (uzyskały decyzję o wycince, lecz w projekcie zaleca wykonanie redukcji korony i pozostawienie) rysunek. Zgodnie z decyzją konserwatora do wycięcia jest 44 drzew pozostałe nie wymagały uzyskania decyzji konserwatora ani innych dodatkowych decyzji.**

**Ostatecznie należy przyjąć 64 drzewa do wycinki.**

3. Czy Zamawiający posiada niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wycinkę wszystkich drzew przeznaczonych do usunięcia w ramach zadania? Po czyjej stronie będzie uzyskanie uzgodnień i pozwoleń na wycinkę w przypadku konieczności wycinki drzew, dla których Zamawiający nie posiada w tym momencie pozwolenia?

**Odp.**

**Zamawiający posiada wszystkie pozwolenia na wycinkę drzew w ramach zadania. Nie przewiduje się uzyskiwania dodatkowych uzgodnień i pozwoleń.**

4. Ile sztuk Grabu Pospolitego (Carpinus Betulus) należy nasadzić w ramach zadania? Zgodnie z projektem nasadzić należy 57szt., natomiast przedmiar obejmuje nasadzenie 797 szt. (poz. 50 i 52 przedmiaru).

**Odp.**

**Należy przyjąć: Carpinus betulus 16-18 =57**

**Carpinus betulus "Columnaris" 350-400 =63**

**Pozycje niezgodną z projektem proszę usunąć (dotyczy pozycji 52)**

5. Ile sztuk altanek czytelniczych wykonać należy w ramach zadania? Przedmiar wskazuje na konieczność wykonania 2 szt. altanek, natomiast na Projekcie Zagospodarowania Terenu wrysowana jest jedynie 1 szt.

**Odp.**

**Należy wykonać 1 altankę czytelniczą.**

6. Czy zamawiający może określić co ma na myśli "Azurowy zestaw oświetleniowy z możliwością prowadzenia zieleni pnącej" ?  
Czy zamawiający może przedstawić rysunek poglądowy latarni oświetleniowej?

**Odp.**

**Rysunek poglądowy latarni znajduje się na rysunku nr 4 branży architektonicznej (4-MAŁA ARCHITEKTURA – ROZMIESZCZENIE). Podobne latarnie znajdują się na rynku w Supraślu.**

**W załączeniu powiększony schematyczny rysunek latarni.**

7. Tarnina zalewana solanką (tak się dzieje w tężni solankowej) nie jest materiałem łatwopalnym, tarnina w atmosferze suchego aerozolu solnego może się bardzo łatwo zapalić nawet gdy tężnia solna działa, żaden strażak nie odbierze takiego obiektu. Tarnina musi być zastąpiona wikliną układaną od zewnątrz. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie ?

**Odp.**

**Dopuszcza się rozwiązania zamiennie pod warunkiem uzyskania wyglądu zbliżonego do wyglądu tarniny. Tak akceptujemy takie rozwiązanie.**

8. Fundamenty można inaczej rozwiązać, dużo prościej i taniej, bo tężnia solna nie ma żadnych zbiorników. Obecne fundamenty mają pozostałości po zbiornikach z tężni solankowej. Czy Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji uproszczenie fundamentów ?

**Odp.**

**Tak dopuszczamy rozwiązania zamiennie.**

9. W pomieszczeniu inhalatorium na podłodze w projekcie jest tarkett. Tego nie ma w przedmiarze. Zdaniem osób z dużym doświadczeniem w pracy w środowisku agresywnym wszędzie powinna być kostka brukowa. Czy Zamawiający dopuszcza taką zmianę ?

**Odp.**

**Na rysunkach architektury mylnie jest nazwana posadzka w tężni. Należy przyjąć posadzkę kamienną zgodnie z projektem i przedmiarem drogowym pozycje 24-26.**

10. W przedmiarze brak pozycji dot. obudowy generatora w kształcie walca ze stali nierdzewnej.

Prosimy o wyczerpującą odpowiedź na zadane przez nas pytanie w myśl art 29 ustawy Pzp (KIO/KU 1/09 z dnia 5.05.2009: „...nie udzieleniu precyzyjnych wyjaśnień lub wprost uchyleniu się od odpowiedzi na część pytań w tym zakresie i cytowaniu jedynie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia , co spowodowało utrudnienie wykonawcom złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu i co mogło naruszać wskazany przepis art. 29 ustawy PZP...”).

**Odp.**

**Projekt nie przewiduje obudowy generatora w kształcie walca. Zgodnie z projektem architektury obudowę komory technologicznej należy wykonać w formie dwunastokąta. Ściana w formie ściany szkieletowej na profilach drewnianych (lub stalowych**

basenowych lub zabezpieczonych na działanie soli) od środka komora wykończona jest płytą „GK HYDRO”, na zewnątrz deskowanie.

Rysunki : 31-tężnia -Rzut przyziemia, 40-tężnia--ściana-deskowanie.

11. Czy w ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć dwie nowe konstrukcje stalowe do budowy dwóch mostków, czy wykonać deskowanie mostku na istniejącej konstrukcji stalowej? Na rysunku mostka widnieje zapis "istniejąca konstrukcja stalowa mostka", natomiast w przedmiarze robót jest pozycja do wyceny w dziale roboty konstrukcji stalowych: *Kładka dla pieszych w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo na kolor ral DB703 struktura* , co wskazuje na dostawę nowej konstrukcji.

**Odp.**

**Należy przyjąć dwie nowe konstrukcje stalowe. Są one podobne do istniejących w związku z powyższym w pracach projektowych zakładaliśmy możliwość wykorzystania istniejących konstrukcji stalowych.**

12. W przedmiarze robót - architektura wskazano do wyceny 45 kpl latarni parkowych - proszę o potwierdzenie, że pozycję tą należy wykreślić z kosztorysu z uwagi na fakt, że jest ona ujęta w przedmiarze robót branży elektrycznej.

**Odp.**

**Należy przyjąć zgodnie z projektem 44 kpl. latarni parkowych.**

**Zdublowane pozycje dotyczące latarni z przedmiaru budowlanego proszę usunąć.**

**BURMISTRZ**  
*Dr Radosław Dobrowolski*

  
**INSPEKTOR**  
*Monika Kropiewnicka*