

Supraśl, 11.04.2024

KZB.260.02.2024

**dotyczy: Modernizacja kanału kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Zaścianki**

### Wykonawcy (uczestnicy postępowania)

Zamawiający informuje, iż w niniejszym pytaniu wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami przekazuje poniżej.

#### Pytanie 1

Proszę o informację jakie są wymagania dotyczące odbudowy jezdni asfaltowej. Czy wystarczy odbudować po wykopach, czy np. warstwę ścierną na całej szerokości lub na połowie?

**Odpowiedź:** Odbudowę nawierzchni należy wykonać na szerokości wykopów, zgodnie z pkt. 5.4.10 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

#### Pytanie 2

Proszę o udostępnienie rysunku lub wytycznych konstrukcji jezdni do odbudowania.

**Odpowiedź:** Konstrukcję jezdni należy przyjąć jak dla KR1, zgodnie z zapisami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz projektem technicznym.

#### Pytanie 3

Czy obmiar robót przedstawiony na przedmiarze będzie wiążący? Czy w przypadku zwiększenia np. powierzchni jezdni do odbudowy Zamawiający zakwalifikuje to jako roboty dodatkowe i Wykonawca otrzyma za to wynagrodzenie?

**Odpowiedź:** Obmiar przedstawiony w przedmiarze jest pomocniczy. Wynagrodzenie za roboty budowlane jest ryczałtowe.

#### Pytanie 4

Proszę o udostępnienie badań geologicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada szczegółowych badań geologicznych. W obszarze inwestycji występują pospółki, gliny piaszczyste i piaski średnie. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i normami PN-B 10736 i PN-S 02205.

**GMINA SUPRAŚL**  
ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl  
NIP 966-176-74-47  
**KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY**  
w Supraślu  
ul. Zielona 5, 16-030 Supraśl

**KIEROWNIK**  
*Lukasz Jezior*  
Lukasz Jezior  
16-030 Supraśl