

Przedmiar robót				
Budowa: <b>Wykonanie kolumny granitowej pod rzeźbę orła powstańczego w miejscu pomnika upamiętniającego miejsce pamięci narodowej powstańców</b>				
Dział	Symbol pozycji	Nazwa pozycji przedmiarowej	Jedn. Miary	Ilość
1	Fundamenty pod kolumnę			
1.1	KNR 201-03 10-02-00	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer. dna do 1,5 m i głęb. do 1,5 m na odkład w gruncie kat. 3 – pod fundamenty	M3	7,903
1.2	KNR 201-03 20-02-00	Zasyp wykopu liniowego szer. 0,8-1,5 m w gruncie kat 3-4	M3	4,637
1.3	KNR 201-03 14-02-00	Formowanie nasypów ręcznie z ziemi leżącej na odkładzie kat 3-4	M3	3,266
1.4	KNR 202-02 05-01-02	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B-20	M3	1,277
1.5	KNR 202-02 07-01-02	Ściany żelbetowe proste grub 8 cm wys do 3 m z betonu B-25	M2	15,680
1.6	KNR 202-02 07-07-02	Ściany żelbetowe – dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. z betonu B-25 - grubość docelowa 20 cm Krotność 12	M2	15,680
1.7	KNR 202-02 08-03-01	Słupy żelbetowe wys. do 4 m – stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 z betonu B-20	M3	0,320
1.8	KNR 202-02 16-02-01	Płyty żelbetowe stropowe płaskie grub. 15 cm z betonu B-20	M3	4,666
1.9	KNR 202-02 16-05-01	Płyty żelbetowe – dodatek za każdy 1 cm różnicy z betonu B-20 - grubość docelowa 20 cm Krotność 5	M3	4,666
1.10	KNR 202-02 90-01-00	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie $\Phi$ do 7 mm	Mg	0,007
1.11	KNR 202-02 90-02-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowane $\Phi$ do 8-14 mm	Mg	0,303
1.12	KNR 202-02 90-02-02	Trzpienie z prętów żebrowanych $\Phi$ od 16 mm	Mg	0,006
1.13	KNR 202-06 03-09-00	Izolacja pionowa na zimno 1-wsza warstwa z roztworu asfaltowego – abizol R+P (w ziemi)	M2	17,928
2	Wykonanie i montaż kolumny			
2.1	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż elementów kolumny wg zamieszczonego opracowania (płyty pod cokół podstawy kolumny, podstawy kolumny, kolumny, głowicy, ...)	Szt.	1,000
2.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż rzeźby orła na głowicy kolumny (bez kosztu rzeźby – jest w posiadaniu Inwestora)	Szt.	1,000