

Supraśl, 10.02.2011r.

# BURMISTRZ

Supraśla

16-030 Supraśl, ul. J. Piłsudskiego 5B

*do wiadomości wszystkim oferentom*

**dotyczy: postępowanie nr 2/2011 Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrawiska Supraśl polegająca na budowie ul. abp. Gen. Mirona Chodakowskiego, przebudowie odcinka ul. Konarskiego i Cieliczańskiej oraz przebudowie drogi Supraśl - Cieliczanka.**

W związku ze złożonymi zapytaniami udzielamy odpowiedzi:

- 1) Zwracamy się o podanie czy w zakres w/w Zadania wchodzi wykonanie poboczy. W przypadku odpowiedzi twierdzącej zwracamy się o podanie pozycji do przedmiaru wraz z określeniem ilości.

**Ad. Pkt. 1) Wykonanie poboczy zostało ujęte w robotach ziemnych.**

- 2) Zwracamy się o wskazanie koloru kostki betonowej na ścieżce rowerowej, chodnikach i zjazdach.

**Ad. Pkt. 2) ścieżka rowerowa i chodnik – kolor szary, zjazdy – kolor czerwony**

- 3) Zgodnie z przedmiarem robót pod chodnikami oraz zjazdami, należy wykonać podsypkę piaskową, natomiast wg szczegółów konstrukcyjnych podsypkę cementowo-piaskową. Zwracamy się o sprecyzowanie rodzaju podsypki oraz podanie grubości podsypki.

**Ad. Pkt. 3) Należy wykonać podsypkę piaskową gr. 5 cm.**

- 4) Zgodnie z przedmiarem oraz SST D.08.02.05., należy wykonać ścieżkę rowerową w dwóch warstwach po 3 cm z betonu asfaltowego, natomiast zgodnie z "Obliczeniem konstrukcji nawierzchni" (załącznik nr 2 do Projektu Wykonawczego) punkt IV jest to nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 4 cm.

**Ad. Pkt. 4) Ścieżkę rowerową należy wykonać w dwóch warstwach z betonu asfaltowego 3 cm + 3 cm.**

- 5) Zwracamy się o potwierdzenie, iż należy wykonać skropienie tylko między warstwą wiążącą i warstwą ścierną.

**Ad. Pkt. 5) Skropienie należy wykonać tylko pomiędzy warstwą wiążącą i ścierną.**

- 6) Zwracamy się o potwierdzenie czy w zakres w/w Zadania wchodzi przestawienie krzyża i słupa telekomunikacyjnego, o czym podane jest w SST oraz na rysunkach Projektu zagospodarowania terenu – ark. 5. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, zwracamy się o podanie pozycji do przedmiaru.

**Ad. Pkt. 6) Potwierdzamy iż w zakres zadania wchodzi przestawienie krzyża i słupa telekomunikacyjnego, należy założyć na zasadzie kalkulacji własnej przestawienie krzyża na odległość do ok. 15m, natomiast słupa telekomunikacyjnego na odległość do 2m.**

- 7) Zwracamy się o potwierdzenie iż wykonanie kładki dla ciągu rowerowego na cieku Starzynka we wsi Cieliczanka km rob. 4+062,18 wchodzi w zakres III części zadania.

**Ad. Pkt. 7) Wykonanie kładki dla ciągu rowerowego na cieku Starzynka we wsi**

**Cieliczanka nie wchodzi w zakres zadania.**

8) Zwracamy się o określenie ilości oznakowania dla w/w części Zadania oraz o dodanie pozycji do przedmiaru.

**Ad. Pkt. 8) Wykonanie oznakowania nie wchodzi w zakres zadania**

9) Zwracamy się o wskazanie czy zakres części III w/w Zadania, wchodzi wycinka i karczowanie drzew oraz krzewów. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, zwracamy się o dodanie pozycji do przedmiaru robót.

**Ad. Pkt. 9) W zakres zadania wchodzi karczowanie pni po wycince drzew. W załączeniu poprawiony przedmiar robót.**

10) W projekcie, w miejscu przebudowy przepustu żelbetonowego w km 0+281 i 0+350 przewiduje się wykonanie wpustów ulicznych po 4 szt na każdy przepust. W przedmiarze brak jest robót związanych z wykonaniem wpustów. Którą wersję należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty?

**Ad. Pkt. 10) Wykonanie studzienek ściekowych z pojedynczym wpustem i niezbędnym przykanalikiem zostało ujęte z poz. 15 przedmiaru robót na kanalizację deszczową**

11) W przedmiarze na rozbiórkę nawierzchni z płyt drogowych uwzględniono tylko odcinek ul. Konarskiego tj, 2025m. Co z rozbiórką istniejącej nawierzchni ul. Cieliczańskiej?

**Ad. Pkt. 11) Na ul. Cieliczańskiej należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z płyt drogowych. W załączeniu poprawiony przedmiar robót.**

12) Na ul. Cieliczańskiej, w projekcie kanalizacji deszczowej zaprojektowano 10 wpustów ulicznych. W przedmiarze podano ilość 8 szt. Która ilość jest poprawna?

**Ad. Pkt. 12) Powinno być 10 wpustów. Studzienek ściekowych z osadnikiem 9 szt. i 1 szt. studzienki ściekowej bez osadnika. W załączeniu poprawiony przedmiar robót.**

13) Kto jest właścicielem gruntu z rozbiórki, jeżeli Zamawiający, to proszę o podanie odległości, na jaką należy go odwieźć.

**Ad. pkt. 13) Właścicielem gruntu z rozbiórki jest Zamawiający należy go przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na etapie prac na odległość ok. 2 km.**

14. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy na przedmiotowym zadaniu część III należy wykonać pełną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze sporządzeniem mapy.

**Ad. pkt. 14) Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do wykonania całego zakresu robót, a w tym również pełną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą (która obejmuje również mapy).**

15. Na przekrojach poprzecznych dotyczących części III przedmiotowego zadania występują ścieki skarpowe, natomiast w przedmiarze robót nie ma wzmianki o wykonaniu w/w ścieków. Zwracamy się do zamawiającego o określenie czy ścieki skarpowe wchodzą w zakres części III przedmiotowego, jeżeli tak, to zwracamy się do zamawiającego o dodanie pozycji w przedmiarze robót dotyczącej wykonania ścieków skarpowych.

**Ad. pkt. 15) poz. 32 poprawionego przedmiaru robót.**

16. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, w jakim terminie Zamawiający planuje wykonanie kładki dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Supraśl - Cieliczka nad ciekim Starzynka. Informujemy ponadto, iż wykonanie w/w kładki warunkuje terminowe wykonanie ścieżki rowerowej wchodzącej w zakres części III przedmiotowego zadania.

**Ad. pkt. 16) Wykonanie kładki dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Supraśl - Cieliczka nad ciekim Starzynka nie wchodzi w zakres postępowania. Wykonanie zostanie zlecone odrębnym postępowaniem po zakończeniu przedmiotowego zadania z uwagi na konieczność spełnienia wymagań formalno - prawnych.**

Z poważaniem

BURMISTRZ

*Radosław Dobrowolski*