

Supraśl, 01.03.2011r

## BURMISTRZ Supraśla

16-030 Supraśl, ul. J. Piłsudskiego 58

*do wiadomości wszystkim oferentom*

### **Dotyczy: postępowanie nr 1/2011 Budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach na działce geod nr 38/1**

W związku ze złożonymi zapytaniami udzielamy odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający może wyjaśnić jakiej długości ma być palisada drewniana, w projekcie rysunek Nr 5 jest 145,5m w opisie projektu jest 66,6m? Jakiej ma być wysokości? Jaki ma być jej układ poziomy czy pionowy? Jaka ma być średnica palisady?

**Ad.1 Prawidłowy obmiar 66,6 mb, palisada (pionowa) z elementów średnicy 10 cm, wysokość 50 cm ponad gruntem i 70 cm w gruncie.**

2. Czy Zamawiający może wyjaśnić co oznacza wg załącznika rysunek 4 (przekrój bramki do piłki nożnej) nawierzchnia syntetyczna – brak w przedmiarze? Jeśli występuje to jaka?

**Ad. 2. Błąd w opisie - nie występuje nawierzchnia syntetyczna – przewidziano nawierzchnię trawiastą.**

3. Czy bramka do piłki nożnej ma być stalowo-drewniana wg przedmiaru Boisko do gry poz.nr.10 czy może być stalowa czy aluminiowa?

**Ad. 3. Należy przyjąć do kalkulacji atestowane bramki aluminiowe.**

4. W przedmiarze brak jest kalkulacji własnej na bramki do piłki nożnej czy to oznacza, że bramki dostarcza Inwestor.

**Ad. 4. W kalkulacji należy ująć zakup i montaż bramki.**

5. Na rysunku Nr2 - boisko do piłki nożnej, widoczne są linie szer. 10cm w kolorze białym, czy należy je przyjąć do kalkulacji brak w przedmiarze?

**Ad. 5. Należy ująć w kalkulacji wykonanie linii szer. 10 cm w kolorze białym na nawierzchni trawiastej.**


6. Czy do górnej warstwy nawierzchni boiska gr. 2cm należy przyjąć mieszankę torfu, nawozów mineralnych i wapna rolniczego wg przedmiaru czy mieszankę torfu z ziemią urodzajną lub samą ziemią urodzajną (rysunek Nr3)?

**Ad. 6. Należy przyjąć mieszankę torfu, nawozów mineralnych.**

7. W przedmiarze brak jest dowozu podsypki piaskowej, która ujęta jest w projekcie technicznym oraz na rysunku Nr 3 – podsypka gr.20cm, prosimy o wyjaśnienie.

**Ad. 7. Poz. 2 przedmiaru boisko do gry.**

8. Czy zamawiający wprowadzi autopoprawkę do SIWZ nakazującą dołączenia do dokumentacji przetargowej aktualnych certyfikatów bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych, deklaracji zgodności (dla elementów małej architektury) wydanych w oparciu wyłącznie o aktualnie obowiązujące normy bezpieczeństwa PN-EN 1176:2008, PN-EN 1177:2008, PN-EN 1176:2009, EN-PN 1177:2009? – pozwala to ograniczenie uczestnictwa w przetargu podmiotów gospodarczych oferujących urządzenia niskiej jakości mogące stanowić



zagrożenie bezpieczeństwa przyszłych użytkowników ( nieaktualne, niezgodne z normą certyfikaty, niewłaściwe deklaracje zgodności).

**Ad. 8. Wprowadza się poprawkę: należy dołączyć do dokumentacji przetargowej aktualne certyfikaty bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych, deklaracji zgodności (dla elementów małej architektury) wydanych w oparciu o aktualnie obowiązujące normy bezpieczeństwa z grupy 1176 i 1177, oznaczone wydaniem 2009.**

9. Określony w Projekcie Wykonawczym Architektury budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej, placu zabaw sposób wykonania podbudowy boiska wydaje się bardzo wrażliwy na uszkodzenia w czasie eksploatacji (podbudowa z zagęszczonego piasku i warstwy torfu)

Czy Zamawiający wprowadzi autopoprawkę nakazującą wykonanie boiska o następującej strukturze – np. podbudowa z zagęszczonej warstwy kłińca ( kruszywo drogowe 0-32) pokrytej 8-10cm warstwą mieszanki ziemi urodzajnej i torfu i obsianej trawą boiskową?

**Ad. 9. Nie przewidziano zmian, należy dokonać kalkulacji zgodnie z dokumentacją techniczną.**

10. Czy płyta boiska ma być ogrodzona obrzeżami, a jeżeli tak to jakie mają być ich parametry?

**Ad. 10. Zgodnie z dokumentacją techniczną nie przewidziano obrzeży boiska.**

11. Jaka jest faktyczna długość palisady? – na rys. Jest wykazana wielkość 144,5mb, natomiast w części opisowej 66,6mb – palisada jest dosyć kosztownym elementem wykończenia placu zabaw.

**Ad. 11. Jak w pkt. 1**

12. Czy Zamawiający określi dokładne miejsce gdzie palisada ma być postawiona? – jeżeli nie ma być to obwód placu zabaw.

**Ad. 12. Obwód placu zabaw o długości 66,6 mb.**

13. Czy Zamawiający określi parametry palisady tzn. średnice palików, wysokość montażu ponad poziom gruntu, głębokość wykopania? – dane te przekładają się bezpośrednio na wycenę.

**Ad. 13. Jak w pkt. 1**

14. Czy wykonalne obsianie pozostałej części działki (2910m) jest obligatoryjne w wycenie kosztów zadania? – realizacja prac ziemnych i montaż urządzeń zabawowych może spowodować uszkodzenie pozostałej powierzchni działki.

**Ad. 15. Teren po wykonanych pracach należy uporządkować i zniwelować bez obsiania trawą.**

15. Czy zamawiający określi co należy zrobić z urobkiem po korygowaniu terenu pod boisko (420m) – rzucić na skład, wywieść – jak daleko?

**Ad. 16. Urobek po korygowaniu terenu należy przemieścić w granicach działki inwestora w miejsce uzgodnione z inwestorem.**

Z poważaniem

BURMISTRZ

Krzysztof Dobrowolski