

do wiadomości wszystkich oferentów

dotyczy: **postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RI.271.1.10.2014**

Budowa ulicy Żwirowej w Ogrodnickach

W związku ze złożonymi zapytaniami udzielamy odpowiedzi:

1. W przedmiarze dot. kanalizacji deszczowej pozycja 15 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m – jest stud. 2, natomiast w dokumentacji Rys. 1-3 Projekt zagospodarowania terenu widzimy 4 sztuki. Prosimy o podanie prawidłowej ilości studni.

Ad. 1 Należy wykonać 2 studnie.

2. Pozycja 14 (przedmiar kan. deszczowej) jest 30m a poz. 24 (przedmiar robót drogowych) – 31,48m. Prosimy o podanie prawidłowej ilości. Jaki należy zastosować materiał do wykonania kanału?

Ad.2 Należy przyjąć przy wykonaniu przykanalików i wpustów pozycje z przedmiaru drogowego (poz. 24). Materiały należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

3. Jaki należy wbudować materiał przy montażu studni w poz. 15,16,17 (przedmiar kan. deszczowej) oraz poz. 33 (przedmiar robót drogowych) występują rozbieżności ?

Ad. 3 Należy przyjąć i wycenić poz. 15 i 16 (dotyczące studni rewizyjnych) z kosztorysu kanalizacji deszczowej, pominać poz. 17, do wyceny wpustów przyjąć poz. 33 (obmiar – 8 kpl.) – z kosztorysu robót drogowych.

4. *Uwaga! Część kanalizacji deszczowej została zrealizowana wcześniej (mapa poinwentaryzacyjna w dokumentacji). Budowa ulicy Żwirowej oparta jest na dwóch odrębnych opracowaniach: 1) projekt budowy ulicy - Cz. Klimowicz, M. Piekarski; 2) projekt kanalizacji deszczowej - Instalprojekt o. k. Budowa wpustów ulicznych z przykanalikami ujęta została w projekcie kanalizacji deszczowej, jak też w projekcie drogowym. W związku z powyższym w przedmiarach kanalizacji deszczowej i robót drogowych pokrywają się następujące pozycje: 14 (przedmiaru kan. deszczowej) z 24 (przedmiar robót drogowych); 15, 16, 17(przedmiaru kan. deszczowej) z 33 (przedmiar robót drogowych). Należy do wyceny przyjąć w/w pozycje z jednego z przedmiarów. Czy pokrywające się pozycje (nie*

wybrane do wyceny) w kosztorysie robót drogowych lub kanalizacji deszczowej należy usunąć czy pozostawić bez wyceny?

Ad. 4 Ulega zmianie „Uwaga!” z rozdziału III SIWZ.

Po zmianie:

„ Część kanalizacji deszczowej została zrealizowana wcześniej (mapa poinwentaryzacyjna w dokumentacji).

Budowa ulicy Żwirowej oparta jest na dwóch odrębnych opracowaniach:

- 1) projekt budowy ulicy - Cz. Klimowicz, M. Piekarski;
- 2) projekt kanalizacji deszczowej - Instalprojekt o. k.

Budowa wpustów ulicznych z przykanalikami ujęta została w projekcie kanalizacji deszczowej , jak też w projekcie drogowym. Natomiast budowa kanału głównego kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi w przedmiarze kanalizacji deszczowej.

W związku z powyższym w przedmiarach kanalizacji deszczowej i robót drogowych pokrywają się następujące pozycje: 14 (przedmiaru kan. deszczowej) z 24 (przedmiar robót drogowych)- należy przyjąć poz. 24 z przedmiaru robót drogowych; 17(przedmiaru kan. deszczowej) z 33 (przedmiar robót drogowych) - należy do wyceny przyjąć pozycję nr 33 z jednego z przedmiar robót drogowych.

Pozycje niewycenione można usunąć, bądź wyzerować.

5. Ulega zmianie rozdział III pkt 2 ppkt 2)

Po zmianie:

„**2)** Kanalizację deszczową - budowę kanalizacji deszczowej, odcinek SD2-SD3 – SD4 z rur \emptyset 400 PVC klasy „S” kanał o długości 88,00 mb; budowę przykanalików \emptyset 200 PVC – długość ok. 32 mb, studni rewizyjnych z kręgów betonowych \emptyset 1,00 m – 2 szt., wpustów deszczowych \emptyset 0,50 m – 8 szt.”

6. Została zmieniona specyfikacja i umieszczona na stronie internetowej pod nazwą „SIWZ po zmianach”.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski