



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Supraśl, dn. 01.02.2013

BURMISTRZ
Supraśla
16-030 Supraśl, ul. J. Piłsudskiego 58

Do wszystkich oferentów

Dotyczy przetargu: RI.271.1.2.2013

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W SUPRAŚLU.

W związku ze złożonymi pytaniami, udzielamy odpowiedzi:

1. Dokumentacja projektowa zakłada dostawę i montaż wycieraczek stalowych zewnętrznych (80x80 – 4 szt., 2x80x80- 1 szt.) oraz mat czyszczących. W przedmiarze robót podane są zupełnie inne wymiary wycieraczek stalowych i nie ma naniesionych mat czyszczących wewnętrznych. Prosimy o sprecyzowanie wymiarów wycieraczek i mat oraz podanie dokładnych parametrów technicznych..

Parametry i ilość wycieraczek proszę przyjmować według dokumentacji projektowej. Przedmiar zawiera błąd. Proszę o zmiany obmiarów w pozycjach.

Powinno być:

17 d.1 KNR 2-02 1217-03 Obramienia wycieraczek z kątownika
 $1.50+1.00)*2+(2.70+2.00)*2+(0.50+1.00)*2*4 = 26.40m$

18 d.1 KNR 2-02 1219-03 Wycieraczki do obuwia typowe 50x100cm - 4 szt.

19 d.1 KNR 2-02 1112-03 Wycieraczki - maty czyszczące zewnętrzne 1.00*1.50 - 1.50m²

20 d.1 KNR 2-02 1112-03 Wycieraczki - maty czyszczące wewnętrzne 2.70*2.00 - 5.40m²

2. Prosimy o wskazanie dokładnych parametrów technicznych kurtyny scenicznej oraz uzupełnienie dokumentacji.

Kurtyna i kotary z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO) , kolor tkaniny ciemnoszary.

3. Prosimy o wskazanie materiału z jakiego ma być wykonana lada szatniowa.

Lada powinna być wykonana np. z płyty MDF z laminatem typu postforming , kolor szary



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

4. Prosimy o podanie parametrów zabudowy stałej sceny.

Stala scena-powierzchnia użytkowa 64,50m², posadzka -deski drewniane, ściany i sufit obudowane płytami o parametrach akustycznych określonych w PW adaptacji akustycznej.

5. Prosimy o podanie gatunku drzewa z jakiego ma być wykonana szalówka.

Gatunek drewna, z którego należy wykonać szalówkę-iglaste bezszęczne krajowe, np. świerk, sosna.

6. W zamieszczonej dokumentacji do przetargu, umieszczonej na stronie nie ma dokładnego przedmiaru wentylacji, a w projekcie nie ma specyfikacji na podstawie której dałoby się zrobić ofertę na wykonanie instalacji

Załączono kompletną dokumentację na stronie Zamawiającego.

7. Na rzucie instalacji gazowej jest zlewozmywak, a na rzutach wod-kan nie ma.

Inst. wod.-kan. należy wykonywać wg proj. inst. wod.-kan.

8. Grzejniki na projekcie są inne a w przedmiarze inne.

pozycja 13 przedmiaru robót - KNR 2-15 0419-0313 grzejnik podwójny 405 VK-Profil - 22 ,

pozycja 14 przedmiaru robót - KNR 2-15 0419-0313 grzejnik podwójny 406 VK-Profil - 22 ,

pozycja 15 przedmiaru robót - KNR 2-15 0419-0314 grzejnik podwójny 408 VK-Profil – 22

9. nie wiadomo co z kominem do kotła, bo tego nie ma w przedmiarze

Kominy do kotłów należy wykonać: kocioł U052 - DN 60/100, kocioł GB112 - DN 80/12

10. Prosimy o doprecyzowanie parametrów reflektorów scenicznych

Reflektory o mocy do 500W, napięcie: 230 V AV, 50 Hz, z możliwością emisji kolorowego światła (również przez zmianę kolorowych folii na obudowie opraw), obudowa odporna na temperaturę, waga do 8 kg, oprawy atestowane z aktualną aprobatą techniczną, barwa opraw czarna matowa, z możliwością montażu na sztankietach . Określona ilość w dokumentacji - 30 szt.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

11. Prosimy o udostępnienie schematu złącza kablowego typu ZK1a200A, prosimy o rysunek przedstawiający lokalizację ZK3

Projekt złącza kablowego wraz z linią zasilającą była i jest po stronie PGE Dystrybucji RE Białystok Teren. Złącze i linia zasilająca jest poza zakresem niniejszego zamówienia.

12. Według Zamawiającego odnośnie odpowiedzi na pytania z dnia 24.01.2013 "Czy zakres robót określony w przedmiarze robót na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury projekcji cyfrowych znajduje się w zakresie niniejszego postępowania?" W dokumentacji SIWZ znajdują się razem 4 przedmiary (przedmiar elektryczny, CCTV, SAP, SSWiN) w których nie ma odniesienia do aparatury projekcji cyfrowych. Czy Zamawiający miał na myśli poz. kosztorysu elektrycznego "Montaż i uruchomienie aparatury -sztankiety, mechanizmy kurtyny, szafa sterownicza, pulpit sterowniczy" czy należy wycenić inne urządzenia niż te o których mowa w opisie pozycji. Wg SIWZ dostawa urządzeń multimedialnych nastąpi w odrębnym opracowaniu. Prosimy o doprecyzowanie.

W dokumentacji technicznej, w pliku „ELEKTRYCZNE” znajduje się plik o nazwie „wykaz materiałów bsc.pdf” i zawarty jest w nim przedmiar o tytule „Przedmiar robot na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury do projekcji cyfrowych”. Należy wycenić pozycje zgodnie z tym przedmiarem, ponieważ jest to przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu. Nie należy wyceniać innych urządzeń niż te, o których mowa w tym opisie.

13. Prosimy o podanie producenta, typu oraz parametrów technicznych dotyczących windy-platformy o poziomie podnoszenia 90 cm

Podnośnik platformowy pionowy dla osób niepełnosprawnych, zewnętrzny, wersja kątowna (przelot pod kątem prostym), wysokość podnoszenia 90 cm, balustrady i drzwiczki szklane, otwieranie ręczne, napęd śrubowy zasilany elektrycznie, udźwig 300kg, moc silnika 1,5 kW, wymiary użytkowe platformy min. 110x140 cm obudowy i elementy metalowe lakierowane w kolorze jasnoszarym. Odpowiedni będzie atestowany i posiadający aprobatę techniczną, spełniający tak określone wymagania, produkt dowolnego producenta

14. Prosimy o podanie typu oraz parametrów technicznych dźwigu śrubowego, przelotowego Cibies o przeszklonej kabinie.

Typ dźwigu "Cibies" podano jako przykładowy w przedmiarze-wymagane parametry dla dźwigu podano wyżej.

15. Prosimy o wskazanie parametrów technicznych schodolazu TR-93 oraz wskazanie miejsca w obiekcie, gdzie będzie się znajdował.

Schodolaz o napędzie elektrycznym, zasilaniu bateryjnym, udźwigu 130kg, przeznaczony dla 1 osoby na wózku inwalidzkim, służący do pokonywania schodów o



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

nachyleniu do 40 st., urządzenie mobilne, składowane w pomieszczeniu gosp. o nr 1.8 oznaczone na rys. rzutu parteru w części architektonicznej.

16. Prosimy o podanie parametrów technicznych schodów wylazowych, pochyłych oraz wskazanie miejsca gdzie będą umiejscowione

Schody wylazowe pochyłe, drabiniaste, o konstrukcji drewnianej, umiejscowione pod oboma wylazami na dach.

17. Proszę o informację jak będą wykończone krzesła widowni: olej naturalny czy lakier.

Nie wprowadza się ograniczeń tego typu-materiał wykończeniowy nie powinien powodować ich łatwej zapalności, jako elementów wyposażenia sali.

18. Prosimy o doprecyzowanie parametrów urządzeń dźwigowych

Odpowiedź jest w pkt. znajdujących się powyżej.

19. Prosimy o udostępnienie czytelnych rysunków konstrukcji, gdyż udostępnione są niewyraźne i w wielu miejscach nie można odczytać opisów projektanta.

Uwaga dotyczy schematów konstrukcji (rys.K1 i K2) w skalach 1:200, na których oznaczono lokalizację pozycji konstrukcyjnych, które opisano w opisie technicznym projektu. Oznaczenia pozycji i lokalizacja na schematach są czytelne, a to jest treścią tych rysunków. Odnośniki z nieczytelnymi opisami pochodzą z rysunków branży architektonicznej i nie mają wpływu na zawartość projektu konstrukcji. Niemniej jeśli istnieje obawa, że odnośniki zawierają coś istotnego, można to zweryfikować na odpowiednich rysunkach rzutów branży architektonicznej.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski