

Supraśl, dn. 03.06.2016

**Do wszystkich oferentów**

**Dotyczy postępowania: RI.271.1.2.2016-KZB**

**BUDOWIE ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INSTALACJA  
DOZIEMNĄ W OGRODNICZKACH**

**W związku ze złożonymi pytaniami, udzielamy odpowiedzi:**

**Pytanie 1:**

Proszę o zamieszczenie schematu elektrycznego podłączeń i opisu sterowania zasuwa gdyż brak jest części elektrycznej projektu w przedstawionych materiałach.

**Odpowiedź:**

Po weryfikacji projektu zasuwa odcinająca ma mieć napęd ręczny, pozostałe urządzenia podłączone do istniejącej instalacji.

**Pytanie 2:**

Na planie brak jest lokalizacji lampy a w opisie brak parametrów oświetlenia i wysokości słupa oświetleniowego – proszę o zamieszczenie w materiałach przetargowych

**Odpowiedź:**

Słup oświetleniowy ma być zamocowany do obecnego budynku przepompowni wys. około 3m ponad dach przepompowni, zasilany lampą uliczną 230V ze skrzynki rozdzielni istniejącej.

**Pytanie 3:**

Proszę o wskazanie punktu poboru energii ( rozdzielni NN) dla celów zasilania urządzeń nowej pompowni oraz potwierdzenie, że parametry zasilania i zabezpieczeń są wystarczające dla nowobudowanych obiektów

**Odpowiedź:**

Rozdzielnia NN istniejąca ,jako, że brak jest zmiany parametrów spełnia ona wymogi zasilania nowego obiektu.

**Pytanie 4:**

Proszę o wskazanie miejsca wywozu i utylizacji ścieków ( wymóg wywozu wg SIWZ)

**Odpowiedź:**

Zrzut ścieków do kanału grawitacyjnego będącego własnością Zakładu w miejscowości Zaścianki

**Pytanie 5:**

Czyją własnością są zdemontowane materiały starej pompowni?

**Odpowiedź:**

Materiały po demontażu pozostają własnością Zakładu

KIEROWNIK  
Łukasz Jezior  
K.Z.B. Supraśl