

do wiadomości wszystkich oferentów

dotyczy: **postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RI.271.1.12.2014**

Rewitalizacja rynku w Supraślu.

W związku ze złożonymi zapytaniami udzielamy odpowiedzi:

1. W przedmiarze i dokumentacji projektowej występuje kostka czarna, proszę o informację czy do wyceny przyjąć kostkę bazaltową, której obecne złoża nie są dobrej jakości, przy łupaniu kostki wychodzą nieforemne co przekłada się na estetykę, czy kostkę granitową czarną typu SZWED.

Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie i przyjęcie do wyceny kostkę granitową czarną typu SZWED.

2. Kanalizacja deszczowa. Zamieszczony opis techniczny i przedmiar mówi o wykonaniu kanału z rur fi 250 mm PVC na odcinku 7-7C. Nadmieniamy, że wg. planu sytuacyjnego na w/w odcinku nie występuje kanał fi 250 mm, a w przedmiarze w/w odcinek został ujęty tylko w robotach montażowych (brak wyliczonych robót ziemnych). Prosimy o wyjaśnienie.

Ad. 2 Kanał deszczowy śr. 250 mm występuje na odcinku 7C-7B (patrz Plan sytuacyjny, Profile podłużne). Wykopy na odc. 7C-7B zostały ujęte w pkt. 7 przedmiaru, bez rozbijania wykopów na oddzielne pozycje wg. średnic.

3. „SIWZ poprawiona” mówi o konieczności wykonania elementów odwodnienia liniowego. W opisie technicznym brak informacji na ten temat, przedmiar robót również nie zawiera pozycji dotyczących budowy w/w wpustów linowych/odwodnienia liniowego. Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe prosimy o wyjaśnienie czy w/w zakres robót objęty jest niniejszym postępowaniem. Jeżeli tak, prosimy o podanie długości odwodnienia liniowego przewidzianego do wykonania.

Ad. 3 W nowej wersji projektu nie występuje odwodnienie liniowe. Zapis o odwodnieniu przez omyłkę nie został usunięty z opisu kanalizacji deszczowej w SIWZ.

4. Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe oraz występujące różnice pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową i SIWZ prosimy o jednoznaczne określenie zakresu budowy kanalizacji deszczowej (oraz odwodnienia liniowego) przewidzianej do wykonania w ramach niniejszego postępowania, z podaniem konkretnych odcinków (od studni do studni).

Ad. 4 Zakres budowy zawsze jednoznacznie określa dokumentacja projektowa – techniczna, na podstawie której należy dokonać wyceny przedmiotu zamówienia i określić cenę ryczałtową. Przedmiar dołączony przez Zamawiającego do SIWZ ma zadanie pomocnicze. Wykonawca przy określeniu zakresu musi kierować się dokumentacją projektową i zaproponować taką cenę, aby była to cena właściwa do wykonania całego zakresu inwestycji.

Z poważaniem
Z up. BURMISTRZA
Mariusz Żukowski
SEKRETARZ GMINY

