

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<p>Przebudowa z rozbudową ul. Tygrysiej i Niedźwiedziej w Sobolewie wraz z budową chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, sanitarnej i przebudową kolidującej infrastruktury.</p> <p>Układanie przepustów rezerwowych</p> <p>ST-01.03.01 - Przebudowa napowietrznych i kablowych linii energetycznych przy budowie dróg</p> <p>CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych</p>			
1.1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 169	m ³ m ³	169,000	
			RAZEM	169,000
1.2	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm - rura HDPE 160 (rezerwowa) 383	m m	383,000	
			RAZEM	383,000
1.3	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 134	m ³ m ³	134,000	
			RAZEM	134,000
1.4	Transport ziemi samochodem z załadunkiem 35	m ³ m ³	35,000	
			RAZEM	35,000